免震サプレックス施工要領書 (MF-Vシステム S1(N))

「設置場所と納入品に相違無いことをご確認下さい」

- 1. 建物側、地盤側の固定架台を取り付けて下さい。
- 2. 配管を固定架台に取り付けし、取付面間、芯間寸法が設計寸法どおり か確認下さい。


	許容芯ずれ	許容面間誤差
MF-Vシステム	±50mm	±20mm

- 3. 付属している二組の回転継手を配管に取り付け、ボルトナットで固定!! 下さい。
- 4. 回転継手を固定後、免震サプレックスを下図に従い、たわませて配管!! 付属品以外のパッキンを の中に入れて下さい。 取付の際は必ずフレキに付属しているパッキンを使用下さい。
- 5. 上側フランジをボルト、ナットで固定してください。

注意点

- 固定架台は出来るだけ免震 継手の直近に設置願います
- 左表の誤差範囲内に収まる ように配管の施工、芯出を お願いします。
- 接続配管はSGPまたは継手 の反力値に応じた強度を有 する材料を使用下さい。
- 回転継手には上下の方向性 はありません。
- 使用すると漏れの原因に なることがあります。
- ボルトの頭を継手側にして 均等に締め付けて下さい。 片締めにならないように 十分注意下さい。

施工手順および施工例










上フランジにパッキンを 下側のフランジを固定して下さい。 ガムテープ等で周囲固定して下さい。 を相手フランジに合せます。

チューブの部分を折り曲げて上フランジ フランジヒンターを合せてボルトで

固定して下さい。



地盤側固定架台

注意事項

- ◎フレキ本体に打痕、傷入りなど起こらぬ様 に注意して取り扱い下さい。
- ◎局部的な曲げが起こらない様に丁寧に折り 曲げ、取り付けの作業を実施下さい。
- ◎回転継手にはゴム製のパッキンが内蔵され ています。丁寧に取扱下さい。